

21-ПСД-05/04-6

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Установка декинка		
Свая винтовая, 89х 2500 мм	шт.	160
Оголовок для свай	шт.	160
Террасная доска из ДПК 150х4000х24 мм	шт.	700
Клипса стартовая (нерж. сталь)	шт.	130
Клипса монтажная (нерж. сталь)	шт.	7525
Труба профильная 60х40х2 прямоугольная, L=6м	шт.	286
Краска антиржавийная Экодом 10 кг	шт.	6
Установка перил		
Перила по эскизу, L=0,96 м, h=1,2 м, тип крепления анкерный, 4 анкера на стойку, идут в комплекте	м.п.	339
Установка оборудования		
Скамья, 6 анкеров, идут в компл.	шт.	8
Урна, 1 анкер, в компл.	шт.	4
Озеленение		
Посадка лиственных деревьев с внесением растительной земли 25%: Ива белая, шаровидная	шт.	13
Посадка лиственных кустарников в куртину с внесением растительной земли 25%: Дерен сибирский белый	шт.	66
Восстановление газона с внесением земли h=0,15м и посев газонных трав (вручную 60%, мех. способом 40%)	м2	5138,9
Работы согласно акта СПП		
Снос:		
Кусты Ивы пор., 30 лет	м2/м3	100/2
Осина, пор. d=04	шт./ м3	1/0,02
Ива, пор. d=16	шт./ м3	1/0,02
Ива, пор. 6 ств. d=12+14+10+14+10+08	шт./ м3	3/0,06
Ива куст. Пор., 15 лет	шт./ м3	3/0,06
Утилизация мусора		
Вывоз порубочных остатков на полигон	м3	5,92

Инв. № подл.	зам. инв. №	Подп. и дата

21-ПСД-05/04-6 г. Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, Клубная ул., д. 2, Советская ул., д. 30					
Изм.	Кол.у ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Чебанюк			<i>Чебанюк</i>	
Проверил	Грицай			<i>Грицай</i>	
Н. контр	Гиршева			<i>Гиршева</i>	
Ведомость объемов работ					
			Стадия	Лист	Листов
			II	1	1
 Проектные Технологии					